裙楼断路器更换，电气火灾监控模块新增表一				
序号	配电箱名称	断路器更换规格	新增电气火灾监控模块	数量
1	1FALaZ配电箱	MCCB-250/160/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
2	1FALbZ配电箱	MCCB-250/125/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
3	2FALaZ配电箱	MCCB-250/200/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
4	2FALbZ配电箱	MCCB-250/140/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
5	JFALaz配电箱	MCCB-125/80/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
6	JFALbz配电箱	MCCB-125/63/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
7	3FALaZ配电箱	MCCB-250/200/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
8	3FALbZ配电箱	MCCB-250/140/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
9	4FALaZ配电箱	MCCB-250/225/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
10	4FALbZ配电箱	MCCB-125/80/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
11	5FALaZ配电箱	MCCB-250/160/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
12	5FALbZ配电箱	MCCB-125/63/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
13	1FGLaZ配电箱	MCCB-125/25/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
14	1FGLbZ配电箱	MCCB-125/25/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
15	2FGLaZ配电箱	MCCB-125/25/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
16	2FGLbZ配电箱	MCCB-125/25/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
17	JFGLaZ配电箱	MCCB-125/25/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
18	JFGLbZ配电箱	MCCB-125/25/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
19	3FGLaZ配电箱	MCCB-125/25/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
20	3FGLbZ配电箱	MCCB-125/25/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
21	4FGLaZ配电箱	MCCB-125/25/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
22	4FGLbZ配电箱	MCCB-125/25/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只

裙楼断路器更换，电气火灾监控模块新增表二				
序号	配电箱名称	断路器更换规格	新增电气火灾监控模块	数量
23	5FGLaZ配电箱	MCCB-125/25/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各2只
24	5FGLbZ配电箱	MCCB-125/25/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各2只
25	1FDLaz配电箱	MCCB-250/180/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
26	1FDLbz配电箱	MCCB-250/140/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
27	2FDLaz配电箱	MCCB-250/200/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
28	2FDLbz配电箱	MCCB-250/125/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
29	3FDLaz配电箱	MCCB-250/200/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
30	3FDLbz配电箱	MCCB-250/125/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
31	4FDLaz配电箱	MCCB-250/200/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
32	4FDLbz配电箱	MCCB-125/100/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
33	5FDLaz配电箱	MCCB-125/50/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
34	5FDLbz配电箱	MCCB-125/50/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
35	2FFT配电箱	MCCB-250/140/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
36	3FFT配电箱	MCCB-250/140/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
37	4FFT配电箱	MCCB-250/140/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
38	5FFT配电箱	MCCB-250/140/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
39	DT配电箱	MCCB-250/225/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
40	1FAEaz配电箱	MCCB-125/32/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
41	1FAEbZ配电箱	MCCB-125/32/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
42	2FAEaz配电箱	MCCB-125/32/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
43	2FAEbZ配电箱	MCCB-125/32/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只

裙楼断路器更换，电气火灾监控模块新增表三				
序号	配电箱名称	断路器更换规格	新增电气火灾监控模块	数量
44	JFAEaz配电箱	MCCB-125/25/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
45	JFAEbZ配电箱	MCCB-125/25/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
46	3FAEaz配电箱	MCCB-125/32/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
47	3FAEbZ配电箱	MCCB-125/32/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
48	4FAEaz配电箱	MCCB-125/32/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
49	4FAEbZ配电箱	MCCB-125/25/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
50	5FAEaz配电箱	MCCB-125/32/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
51	5FAEbZ配电箱	MCCB-125/32/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
52	1FXFbZ1配电箱	MCCB-250/140/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
53	1FXFbZ2配电箱	MCCB-250/140/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
54	4FXFaZ1配电箱	MCCB-400/315/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
55	4FXFaZ2配电箱	MCCB-400/315/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
56	4FXFbZ1配电箱	MCCB-400/315/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
57	4FXFbZ2配电箱	MCCB-400/315/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
58	XL-21配电箱	MCCB-250/125/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各1只
59	预留	MCCB-400/315/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各2只
60	预留	MCCB-250/200/3340	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各2只
61	预留	MCCB-125/80/3200	漏电报警终端模块(监控1漏电，1温度)	各4只
			其中预留的开关型号暂定，准确型号可根据实际情况进行调整	
合计		共66只	共66只	

备注：每只断路器均要求带220V脱扣线圈、24V继电器、配套辅材等全套，漏电报警终端模块含配套互感器以及温度传感器
图中数量供参考，以现场实际数量为准
新增断路器MCCB的短路分段能力大于15KA
表中MCCB附件为3340的断路器均需利用已有消防控制模块进行切非控制

南通市建筑设计研究院有限公司
NANTONG ARCHITECTURE DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.
设计证书编号 A232016661
DESIGN CERTIFICATE No.A232016661

审 定 APPROVED BY	王立忠		审 核 AUDITED BY	王一峰		建设单位 CLIENT	南通市市级机关事务管理局	图 名 DRAWING TITLE	设计编号 JOB No.	XT25016-04	图 号 PAGE 03 3
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	刘捷婧		校 对 CHECKED BY	姜卫卫		项目名称 PROJECT	政务中心火灾漏电报警系统更新设计	断路器更换,电气火灾监控模块新增表二	专 业 DISCIPLINE	电气	阶 段 STATUS 施工图设计
专业负责人 DISCIPLINE DIRECTOR	王一峰		设 计 DESIGNED BY	张卫鹏		子项名称 SUBITEM	火灾漏电报警更新设计		日 期 DATE	2025/21/11	版 本 version

本图纸版权归本公司所有，不得用于本工程以外范围。用于现场施工图纸须有公司出图章和施工图审查专用章。